

平成 27 年 11 月 6 日

旭化成建材（東京都）が関与した登米市公共施設の杭工事に関する
確認結果について

11 月 2 日付けで報道機関に発表いたしました旭化成建材が施工した本市公共施設の 3 施設（下記のとおり）について、今月 5 日までに杭工事の確認を行いました。

調査は、建物にヒビ割れや傾きがないかなどの現地調査と建築時の杭工事データや施工報告書の書面調査を行いました。

該当施設の現地調査は、10 月 30 日までに本市技術職の職員によりレベルや下げ振りを用い、内部の床高、柱の傾き、建具の歪みなどの確認と目視でのヒビ割れや傾き・沈下などの調査を行いました。異常は確認されませんでした。

また、書面調査は、今月 5 日までに元請業者及び設計監理業者の協力を頂きながら杭 1 本毎の電流計データや根固めセメントミルク流量計データに改ざんや流用がないことも含め調査を行いました。設計に基づき適正に杭工事が施工されていることを確認致しました。

今後も、市民の皆様が安全に安心して使用できるよう公共施設の適切な管理に努めてまいります。

■該当施設

NO	施設名	施工年度	杭本数	杭長
1	登米市役所南方庁舎	平成 15・16 年度	207 本	22～24m
2	登米市立登米診療所	平成 22・23 年度	33 本	10～21m
3	西部学校給食センター	平成 24 年度	76 本	29m

(平成 27 年 11 月 5 日現在)

〔問い合わせ〕

登米市総務部 総務課
課長 大柳 晃
主幹兼係長 箕浦国彦
電話 0220-22-2091
FAX 0220-22-3328