

## 東和中学校の統合小学校編入に係る主な改修箇所について

## 1 施設概要

建物種別	校舎	屋内運動場
施設構造	鉄筋コンクリート造 4階	鉄骨造 2階
延床面積	5,492 m <sup>2</sup>	1,577 m <sup>2</sup>
建築時期	1975 年竣工 (46 年経過)	1976 年竣工 (45 年経過)

## 2 主な改修内容

東和中学校の敷地内で既存施設を利用し、統合小学校を編入するために必要と想定される改修工事の概要は以下のとおり。

## (1) 校舎

- ・ 小学校編入に伴い、1～2階を中心に教室や管理諸室の配置変更、トイレ及び流しの改修を行う。
- ・ 1～4階の階段に手すりとすべり止めを設置する。
- ・ 小学校で使用する普通教室の黒板を撤去・新設する。
- ・ 蒸気式暖房から FF 式暖房に改修する。
- ・ 空調設備及び換気設備については、不足分を設置する。

※ 生徒が居ながらの改修工事となるため、工区を分割して実施する。

## (2) 屋内運動場

- ・ 小学生が使用できるよう、バスケットゴールの撤去・新設、トイレの改修を行う。
- ・ ギャラリーへ接続する階段に手すりとすべり止めを設置する。

## (3) プール

- ・ 小学校低学年用に一部嵩上げたプールに改修し、手すりを設置する。

## (4) 外構

- ・ スクールバスの停留スペース及び職員等駐車場を確保するため、アスファルト舗装を行う。
- ・ がけ地部分に落下防止用フェンスを設置する。
- ・ 小学校の既存遊具をグラウンドに移設し、遊具廻りに防球ネットを設置する。